

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK B-1 NAPRAWA TYNKÓW I MAŁOWANIE KORYTARZ NA PARTERZE  
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW PL. GRUNWALDZKI 45  
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27  
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław  
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>B-1 REMONT KORYTARZA I SCHODÓW</b>					
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony posadzki i okien ,grzejników folią polietylenową  (13.88+4.8+1.7)*2.4+3*3+2.4*3+5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.112	  70.112
				RAZEM	70.112
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
				RAZEM	5.000
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe 5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
				RAZEM	5.000
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe  (13.88+4.8+1.7)*2*3.08+2.4*3.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  133.125	  133.125
				RAZEM	133.125
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome  (13.88+4.8+1.7)*2.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.912	  48.912
				RAZEM	48.912
7	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych  poz.5*0.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.625	  26.625
				RAZEM	26.625
8	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone PODKLEIĆ KLEJEM MONTAŻOWYM 13.88*2	m  m	  27.760	  27.760
				RAZEM	27.760
9	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy  30	m  m	  30.000	  30.000
				RAZEM	30.000
10	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  poz.6*0.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.782	  9.782
				RAZEM	9.782
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  133.125	  133.125
				RAZEM	133.125
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.912	  48.912
				RAZEM	48.912
13	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm  4.8+1.7+2.4+1.7+4.8	m  m	  15.400	  15.400
				RAZEM	15.400
14	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.912	  48.912
				RAZEM	48.912