

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : B-1 REMONT POKOJU SOCJALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW PL.GRUNWALDZKI 45  
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27  
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław  
DATA OPRACOWANIA : 13.07.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>B-1</b>					
<b>1 POKÓJ SOCJALNY</b>					
1		Demontaż umywalki z szawką	m <sup>2</sup>		
d.1		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przenoszenie mebli	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	4.67*3.2	m <sup>2</sup>	14.944	
				RAZEM	14.944
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	4.67*2.08*1.3	m <sup>2</sup>	12.628	
				RAZEM	12.628
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	(4.67+2.08)*2*3.2	m <sup>2</sup>	43.200	
				RAZEM	43.200
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-02	4.67*3.2	m <sup>2</sup>	14.944	
				RAZEM	14.944
7	KNR AT-27	Ręczne rozkucie rysy	m		
d.1	0105-03	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR AT-27	Zasklepienie rysy	m		
d.1	0105-04	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	poz.4+poz.5	m <sup>2</sup>	55.828	
				RAZEM	55.828
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	poz.4	m <sup>2</sup>	12.628	
				RAZEM	12.628
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	poz.5	m <sup>2</sup>	43.200	
				RAZEM	43.200
12		Montaż kratki wentylacyjnej	m <sup>2</sup>		
d.1		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08	poz.4	m <sup>2</sup>	12.628	
				RAZEM	12.628
<b>2 MAGAZYNEK</b>					
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-02	(2.08*2+2.91)*2*0.5	m <sup>2</sup>	7.070	
				RAZEM	7.070
15		Przenoszenie mebli	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-02	poz.14	m <sup>2</sup>	7.070	
				RAZEM	7.070
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	2.08*2.91	m <sup>2</sup>	6.053	
				RAZEM	6.053
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.08*2+2.91)*2*1.2	m <sup>2</sup>	16.968	
				RAZEM	16.968
19	KNR AT-27 d.2 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR AT-27 d.2 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.17+poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.021	
				RAZEM	23.021
22	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.053	
				RAZEM	6.053
23	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.968	
				RAZEM	16.968
24	d.2	Montaż kratki wentylacyjnej	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.053	
				RAZEM	6.053
<b>3</b>		<b>IZOLACJA ŚCIANY Z ZEWNĄTRZ</b>			
26	KNNR 6 d.3 0803-06 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR 4-01 d.3 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 8*1*2.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
28	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 8*2.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
29	KNR 9-27 d.3 0101-04	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate poz.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
30	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
31	KNR AT-27 d.3 0301-01	Ręczne gruntowanie podłoża pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - podłoża mineralne poz.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
32	KNR AT-27 d.3 0303-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu poz.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
33	KNR 4-01 d.3 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II poz.27	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
34	KNNR 6 d.3 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm 8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNNR 6 d.3 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
36	d.3	Zabetonowanie obniżenia pomiędzy krawężnikiem i ścianą	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.2*0.15*9.3	m <sup>3</sup>	0.279	
				RAZEM	0.279
37 d.3	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość 15 km grunt.kat. III  (poz.3+poz.14)*0.03+1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.660	
				RAZEM	1.660
38 d.3		Opłata za utylizację	m <sup>3</sup>		
		poz.37	m <sup>3</sup>	1.660	
				RAZEM	1.660