

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : A-4 BIBLIOTEKA REMONT WC PARTER
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. NORWIDA 25
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 2022-05-18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BIBLIOTEKA- REMONT					
1		WC parter			
1	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony drzwi i okna	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Zabezpieczanie taśmą malarską elementów stałych	m ²		
d.1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2.8+1.35)*2.1	m ²		
			m ²	8.715	
				RAZEM	8.715
4	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2 (4.11+1.88*2)*2*1.8+4.11*1.88	m ²		
			m ²	36.059	
				RAZEM	36.059
5	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (4.11+1.88*2)*2*1.2	m ²		
			m ²	18.888	
				RAZEM	18.888
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (4.11+1.88*2)*2*3	m ²		
			m ²	47.220	
				RAZEM	47.220
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 4.11*1.88	m ²		
			m ²	7.727	
				RAZEM	7.727
8	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² (4.11+1.88*2)*2*3	m ²		
			m ²	47.220	
				RAZEM	47.220
9	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 4.11*1.88	m ²		
			m ²	7.727	
				RAZEM	7.727
10	KNR AT-27 d.1 0201-02	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.11	m ²		
			m ²	31.480	
				RAZEM	31.480
11	NNRNKB d.1 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (4.11+1.88*2)*2*2	m ²		
			m ²	31.480	
				RAZEM	31.480
12	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.11+1.88*2)*2*1.2	m ²		
			m ²	18.888	
				RAZEM	18.888
13	KNR AT-27 d.1 0202-02	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.14	m ²		
			m ²	7.727	
				RAZEM	7.727
14	NNRNKB d.1 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 4.11*1.88	m ²		
			m ²	7.727	
				RAZEM	7.727
15	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.11+1.88*2)*2*1.2	m ²		
			m ²	18.888	
				RAZEM	18.888
16	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.7	m ²		
			m ²	7.727	
				RAZEM	7.727
17		Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą i naświetlem	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ścianek systemowych z płyt HPL (WC)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.8+0.9)*2	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
19		Dostawa i montaż nawiewnika okiennego	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-22	1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość 15 km grunt kat. IV	m ³		
d.1	0108-07 0108-08	poz.3*0.1+poz.4*0.04+poz.5*0.02	m ³	2.692	
				RAZEM	2.692
23		Opłata za utylizację	m ³		
d.1		poz.22	m ³	2.692	
				RAZEM	2.692
24	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000